

Soggetti coinvolti:
Città Metropolitana di Torino
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7 - 10039 Val di Chy (TO)



Titolo progetto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI VAL DI CHY

CIG Z832C105AE

Livello di progettazione:

PROGETTO ESECUTIVO

D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50



PHI GROUP Srl - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Via Marsala 8, 10015, Ivrea (TO)
P.Iva/C.F. 10856420012
Capitale sociale: 50'000,00 € i.v.
Tel: +39 0125 641 261
Info@phi-group.it - www.phi-group.it

Titolo elaborato:

PSC STIMA DELLA
SICUREZZA

Contenuto elaborato:

- ☐ Architettonico
- ☐ Strutturale
- ☐ Impianti elettrici
- ☒ Impianti termico condizionamento
- ☐ Impianti idrico fognario
- ☒ Impianto solare



Registration Number: IT-116466

Certificate No. 9512/0

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015

DOC.14

Scala	Codice:	Attività:	Revisione:	Tipologia doc:	Numero:	File di riferimento
—	XXX—2020	PE	002	DOC	04	2020.XXX_PE_002_DOC.04
Data:		Redatto		Verificato:		Validato:
06/08/2020		Arch. Andrea Tessari		<input checked="" type="checkbox"/> Arch. Dario Vineis		<input checked="" type="checkbox"/> Arch. Dario Vineis
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				RESPONSABILE PROCEDIMENTO		
Comune di Val di Chy				Geom. Mara Guaita		
Firma				Firma		
DIREZIONE TECNICA		PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		PROGETTAZIONE STRUTTURE		PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Arch. Dario Vineis PHI GROUP Srl		Arch. Dario Vineis PHI GROUP Srl		Ing. Paolo Manassero PHI GROUP Srl		IMPRESA ESCUTRICE
Firma.....		Firma.....		Firma.....		
02		06/08/2020		Correzioni a seguito di incontro con committenza		
01		05/06/2020		Emissione documento		
Emissione/Revisione		Data		Riferimento emissione/revisione		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 28.A15.A05.0 05	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,55	151,55
2 28.A50.A05.0 05	Informazione e formazione per il responsabile Protocollo ingresso/uscita dai luoghi di lavoro- costo orario per ogni responsabile					2,00		
	SOMMANO h					2,00	40,00	80,00
3 28.A50.A10.0 05	Informazione e formazione per il lavoratore Protocollo ingresso/uscita dai luoghi di lavoro - Costo orario per ogni lavoratore addetto alla misurazione					1,00		
	SOMMANO h					1,00	40,00	40,00
4 28.A50.F10.0 05	Sanificazione delle superfici, comprese pareti, con prodotti sanificanti valutata a mq in pianta del baraccamento Protocollo ingresso/uscita dai luoghi di lavoro - Sanificazione del locale ricovero temporaneo ogni settimana e ogni volta che è presente un caso sospetto					8,00		
	SOMMANO m²					8,00	10,00	80,00
5 28.A50.E10.0 05	Bagno chimico portatile dimensioni 1,20x1,20m Protocollo ricevimento di forniture in cantiere - per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
6 28.A50.B20.0 05	Tuta tyvek monouso Protocollo ingresso/uscita dai luoghi di lavoro - Per ogni addetto alla misurazione					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	15,00	225,00
7 28.A50.B05.0 05	Maschera di protezione dalle polveri con valvola EN149:2009 FFP2 o FFP3 monouso. Protocollo ingresso/ uscita dai luoghi di lavoro. Per ogni giorno di utilizzo per ogni addetto alla misurazione					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	5,00	300,00
8 28.A50.A15.0 05	Informazione e formazione - Distribuzione materiale informativo ai lavoratori Protocollo informazione del personale - Personale in forza al cantiere e personale esterno (fornitori, visitatori, ecc.)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,00	40,00
9	Informazione e formazione - Distribuzione materiale							
	A R I P O R T A R E							1'116,55

[illegible]